



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคว
เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายกลางบ้านขุนายสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแคว จึงได้ทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายกลางบ้านขุนายสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร และกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.แคว กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๔๓,๙๒๘.๓๙ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายปรเมศวร์ เอียดเพชร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายมุฮัมหมัด ตาเฮร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวพิภาพัฒน์ ประทุมศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอาหมัด หนีเหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายกลางบ้านขุนายสังข์ หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายกลางบ้านขุนายสังข์ หมู่ที่ 6

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 127 เมตร ลึก 0.50 เมตร และกว้าง 0.40 เมตร ยาว 18.50 เมตร ลึก 0.35 เมตร รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคว

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่..... 5 ส.ค. 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อ							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมและขนทิ้ง	ตร.ม.	25.00	118.07	2,951.75	1.4054	165.94	4,148.39
	1.2 รื้อถอนต้นไม้และขนทิ้ง	งาน	1.00	1,000.00	1,000.00	1.4054	1,405.40	1,405.40
	1.3 รื้อท่อคอนกรีตเดิม	ม.	19.00	195.58	3,716.02	1.4054	274.87	5,222.49
2	งานโครงสร้าง							
	2.1 คูระบายน้ำกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.35 ม.	ม.	18.50	2,181.72	40,361.82	1.4054	3,066.19	56,724.50
	2.2 คูระบายน้ำกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.	ม.	127.00	2,447.38	310,817.26	1.4054	3,439.55	436,822.58
	2.3 ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	10.00	236.06	2,360.60	1.4054	331.76	3,317.59
	2.4 ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 0.20 ม.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	40.00	187.23	7,489.20	1.4054	263.13	10,525.32
	2.5 ท่อ ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.	ม.	5.00	2,427.62	12,138.10	1.4054	3,411.78	17,058.89
3	งานอื่นๆ							
	3.1 ท่อเมนประปา พีวีซี 3 นิ้วชั้น 13.5 และอุปกรณ์	ม.	128.00	315.06	40,327.68	1.4054	442.79	56,676.52
	3.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40ม.และเทพื้น ค.ส.ล.	ม.	15.00	2,213.96	33,209.40	1.4054	3,111.50	46,672.49
	3.3 ตัดรอยต่อและหยอดทราย	ม.	155.50	24.50	3,809.75	1.4054	34.43	5,354.22
					458,181.58		TOTAL	643,928.39

ผลรวมค่างานต้นทุน

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

ราคาค่าก่อสร้าง	หกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์	643,928.39
-----------------	---	------------

- คำนวณราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดสงขลา เดือน มิถุนายน 2568
- Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายปรเมศวร์ เอียดเพชร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายมุขัมหมัด ตาเฮร์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวพิภาพัฒน์ ประทุมศรี)