



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคว  
เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลายทุ่งโพ (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๒ ตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแคว จึงได้ทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลายทุ่งโพ (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๒ ตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา  
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.แคว กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๑๘๗.๘๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายปรเมศวร์ เอียดเพชร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายมุฮัมหมัด ตาเฮร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวพิภาพัฒน์ ประทุมศรี ตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอหมัด หินเหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคว

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบลาายทุ่งโพ (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน  
ท้องที่การบริหารส่วนตำบลแควกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลแคว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคว

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 27 มี.ค. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 39.00-39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	
1	งานคูระบายน้ำ								
	1.1 ดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	63.43	23.39	1,483.63	1.4054	32.87	2,085.09	
	1.2 ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.82	691.59	2,641.87	1.4054	971.96	3,712.88	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.06	2,028.72	6,207.88	1.4054	2,851.16	8,724.55	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	26.50	2,130.16	56,449.24	1.4054	2,993.73	79,333.76	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	ตัน	1.58	22,408.05	35,404.72	1.4054	31,492.27	49,757.79	
	1.6 ท่อ PVC. ศก. 2 นิ้ว	เส้น	3.00	195.00	585.00	1.4054	274.05	822.16	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	46.92	39.72	1,863.66	1.4054	55.82	2,619.19	
	1.8 ไม้แบบ	ตร.ม.	270.60	400.00	108,240.00	1.4054	562.16	152,120.50	
	1.9 ตัดรื้อถอนพื้นค.ส.ล.เดิม	ตร.ม.	10.00	72.00	720.00	1.4054	101.19	1,011.89	
							TOTAL	300,187.81	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=							
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=				1.4054			
ราคาค่าก่อสร้าง							สามแสนหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์		300,187.81

- คำนวณราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดสงขลา เดือน กุมภาพันธ์ 2569
- Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายปรเมศวร์ เอียดเพชร)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายมุฮัมหมัด ตาเฮร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิภพพัฒน์ ประทุมศรี)

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน